

2023/2024 學年聖保祿學校
小學部 PU 運動地坪重鋪工程招標

本校擬翻新小學部 PU 運動地坪重鋪工程進行公開招標

1. 工程項目詳細要求請查閱本校校網（www.esp.edu.mo）。

2. 評標標準及其所佔的比重

定價：55%

施工期：10%

施工方案：10%

材料質量：10%

具有類似的工作案例經驗 10%

售後支持/維護：5%

3. 報價注意事項

a. 工程費以澳門元計算并請列明付款方式，標書報價有效期為一年。

b. 以上工程所列出數量，各投標公司須自行量度準確數量報價。

c. 請列明施工期及遞交施工方案。

4. 交標地點、日期、及時間需知事項：

地點：聖保祿學校-澳門黑沙環斜路 12-14 號會計部

截止日期及時間：2023 年 8 月 18 日 10 時

注：投標書需密封，信封面請列明投標項目、公司名稱、聯絡電話等。

5. 開標時間及地點：

地點：聖保祿學校-澳門黑沙環斜路 12-14 號圖書館

開標日期及時間：2023 年 8 月 18 日 12 時

6. 投標結果：2023 年 8 月聯絡各投標公司

如有任何標書上的問題，請於辦公時間內以及投標截止時間前聯絡本校有關人士查詢。聯絡人電話：28519364（內線 147 朱小姐）

附件：

工程項目：小學部 PU 運動地坪重鋪工程

P-1

	工 作 內 容	單位	數量	單價 (MOP)	金額 (MOP)
1：小學部陰操場 5mm PU 地坪重鋪工程 (A-G-Pc1)					
	根據圖則及現場位置，重新鋪設 PU 球場，鋪設球場所選用物料須符合安全標準并符合相關物料工法要求進行施工，包括：鏟除原有 PU 面料至水泥基礎層、修補水泥面裂縫、更新場地伸縮縫填縫材料、基礎底漆打底、分層鋪 PU 運動材料、面層塗三層水性耐黃變面漆、耐黃變劃線漆劃球場及跑道線等，整體球場厚度平均不少於 5mm；並須確保整體球場若有積水處應符合不超越 3mm 的標準。 須經常性清理及運走施工現場的建築廢料，移走並運送至政府指定的建築廢料堆填區，並須負責分類傾倒及負責支付相關稅款。工程完成時，須全面清潔施工範圍地面，清走垃圾。 按現場原有劃線重新劃球場線，須參照現有場地線圖，量度、記錄現場球場線的尺寸及標準。 請提交工程相關工序分層圖及所用材料說明書及材料合格證明。 在施工期間，校方負責人如發現不依照標書所指示用料及程序施工，經勸告後，仍不按程序繼續施工，校方有權終止施工合同及對中標公司追討合理賠償。一經批給中標公司不可外判第三方公司。	m ²	542		

	工 作 內 容	單位	數量	單價 (MOP)	金額 (MOP)
2：聖堂前活動區操場 5mm PU 地坪重鋪工程（A-G-Pc2）					
	根據圖則及現場位置，重新鋪設 PU 球場，鋪設球場所選用物料須符合安全標準并符合相關物料工法要求進行施工，包括：鏟除原有 PU 面料至水泥基礎層、修補水泥面裂縫、更新場地伸縮縫填縫材料、基礎底漆打底、分層鋪 PU 運動材料、面層塗三層水性耐黃變面漆、耐黃變劃線漆劃球場及跑道線等，整體球場厚度平均不少於 5mm；並須確保整體球場若有積水處應符合不超越 3mm 的標準。 須經常性清理及運走施工現場的建築廢料，移走並運送至政府指定的建築廢料堆填區，並須負責分類傾倒及負責支付相關稅款。工程完成時，須全面清潔施工範圍地面，清走垃圾。 按現場原有劃線重新劃球場線，須參照現有場地線圖，量度、記錄現場球場線的尺寸及標準。 請提交工程相關工序分層圖及所用材料說明書及材料合格證明。 在施工期間，校方負責人如發現不依照標書所指示用料及程序施工，經勸告後，仍不按程序繼續施工，校方有權終止施工合同及對中標公司追討合理賠償。一經批給中標公司不可外判第三方公司。	m ²	307		

	工 作 內 容	單位	數量	單價 (MOP)	金額 (MOP)
2：小學部操場 5mm PU 地坪重鋪工程（G-Pb2）					
	根據圖則及現場位置，重新鋪設 PU 球場，鋪設球場所選用物料須符合安全標準并符合相關物料工法要求進行施工，包括：鏟除原有 PU 面料至水泥基礎層、修補水泥面裂縫、更新場地伸縮縫填縫材料、基礎底漆打底、分層鋪 PU 運動材料、面層塗三層水性耐黃變面漆、耐黃變劃線漆劃球場及跑道線等，整體球場厚度平均不少於 5mm；並須確保整體球場若有積水處應符合不超越 3mm 的標準。 須經常性清理及運走施工現場的建築廢料，移走並運送至政府指定的建築廢料堆填區，並須負責分類傾倒及負責支付相關稅款。工程完成時，須全面清潔施工範圍地面，清走垃圾。 按現場原有劃線重新劃球場線，須參照現有場地線圖，量度、記錄現場球場線的尺寸及標準。 請提交工程相關工序分層圖及所用材料說明書及材料合格證明。 在施工期間，校方負責人如發現不依照標書所指示用料及程序施工，經勸告後，仍不按程序繼續施工，校方有權終止施工合同及對中標公司追討合理賠償。一經批給中標公司不可外判第三方公司。	m ²	960		

注：以上工程要新學年開課後分階段進行，工程要避開本校考試日，儘量避免嘈音影響上課，注意校內人員安全，2024 年 8 月 20 日前要完成整項工程，請各投標公司提交適合本校要求的施工方案。