

## 2023/2024 學年聖保祿學校中學部 PU 球場翻新工程招標

本校擬翻新中學部球場及排球場 PU 地坪面層翻新工程進行公開招標

1. 工程項目詳細要求請查閱本校校網 ([www.esp.edu.mo](http://www.esp.edu.mo))。
  2. 評標標準及其所佔的比重
    - 定價：65%
    - 施工期：10%
    - 材料質量：10%
    - 過往經驗：10%
    - 售後支持/維護：5%
  3. 報價注意事項
    - a. 工程費以澳門元計算并請列明付款方式。
    - b. 以上工程所列出數量，各投標公司須自行量度準確數量報價。
    - c. 請列明施工期。
  4. 交標地點、日期、及時間需知事項：

地點：聖保祿學校---澳門黑沙環斜路 12-14 號會計部

截止日期及時間：2023 年 7 月 7 日 12 時

注：投標書需密封，信封面請列明投標項目、公司名稱、聯絡電話等。
  5. 開標時間及地點：

地點：聖保祿學校---澳門黑沙環斜路 12-14 號圖書館

開標日期及時間：2023 年 7 月 7 日 15 時
  6. 投標結果：2023 年 7 月聯絡各投標公司
- 如有任何標書上的問題，請於辦公時間內以及投標截止時間前聯絡本校有關人士查詢。聯絡人電話：28519364（內線 147 朱小姐）

## 工程項目：聖保祿學校中學部球場及排球場 PU 地坪面層翻新工程

| 工作內容及要求  | 單位             | 數量        | 單價<br>(MOP) | 金額<br>(MOP) |
|--|----------------|-----------|-------------|-------------|
| <b>1：中學部排球場鋪 2mm PU 面層翻新工程</b>   |                |           |             |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 根據圖則及現場位置，翻新鋪設標準型 2mm PU 球場，鋪設球場所選用物料須符合安全標準，須按相關物料工法要求進行施工，包括：打磨整場原有 PU 面料至適合達與上層 PU 緊密結合要求、原場地破損地方以 PU 運動材進行修補、更新場地損壞伸縮縫、清洗場地、鋪 PU 運動材料、面層塗三層水性耐黃變面漆、耐黃變劃線漆劃球場及跑道線等，整體翻新球場層厚度平均不少於 2mm。</li> <li>● 須經常性清理及運走施工現場的建築廢料，移走並運送至政府指定的建築廢料堆填區，並須負責分類傾倒及負責支付相關稅款。工程完成時，須全面清潔施工範圍地面，清走垃圾。</li> <li>● 按現場原有劃線重新劃球場線，須參照現有場地線圖，量度、記錄現場球場線的尺寸及標準</li> <li>● 請提交工程相關工序分層圖及所用材料說明書及材料合格證明。</li> <li>● 在施工期間，校方負責人如發現不依照標書所指示用料及程序，經勸告後，仍不按程序繼續施工，校方有權終止施工合同及對中標公司追討合理賠償。</li> </ul> | m <sup>2</sup> | 大約<br>260 |             |             |

| 工作內容及要求  | 單位             | 數量          | 單價<br>(MOP) | 金額<br>(MOP) |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>2：中學部球場鋪 2mm PU 面層翻新工程</b>  |                |             |             |             |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● 根據圖則及現場位置，翻新鋪設標準型 2mm PU 球場，鋪設球場所選用物料須符合安全標準，須按相關物料工法要求進行施工，包括：打磨整場原有 PU 面料至適合達與上層 PU 緊密結合要求、原場地破損地方以 PU 運動材進行修補、更新場地損壞伸縮縫、清洗場地、鋪 PU 運動材料、面層塗三層水性耐黃變面漆、耐黃變劃線漆劃球場及跑道線等，整體翻新球場層厚度平均不少於 2mm。</li> <li>● 須經常性清理及運走施工現場的建築廢料，移走並運送至政府指定的建築廢料堆填區，並須負責分類傾倒及負責支付相關稅款。工程完成時，須全面清潔施工範圍地面，清走垃圾。</li> <li>● 按現場原有劃線重新劃球場線，須參照現有場地線圖，量度、記錄現場球場線的尺寸及標準</li> <li>● 請提交工程相關工序分層圖及所用材料說明書及材料合格證明。</li> <li>● 在施工期間，校方負責人如發現不依照標書所指示用料及程序，經勸告後，仍不按程序繼續施工，校方有權終止施工合同及對中標公司追討合理賠償。</li> </ul> | m <sup>2</sup> | 大約<br>1,295 |             |             |