

中學部修葺音樂室工程項目報價單

空間分類：其他專科教室，空間位置：I-5-01

Item	Description	Unit Price	QTY	Unit	Amount
	音樂室裝飾工程				
1	清拆工程		148	m ²	
1.1	>>清拆原有地膠基礎及雜物(包括清走)				
1.2	>>清拆原有冷氣及管道等(包括清走)				
1.3	>>清拆原有天花吊頂裝飾及牆身裝飾等雜物(包括清走)				
1.4	>>清拆原有燈具管道線材等(包括清走)				
1.5	>>清拆原有課室櫃椅等(包括清走)				
2	泥水工程				
2.1	天花及牆身裝飾位置修補批灰打磨油淨味乳膠漆		160	m ²	
3	水電工程				
3.1	供應及安裝LED燈盤包括管道佈線位		35	套	
3.2	供應及安裝LED射燈包括管道佈線位		26	套	
3.3	供應及安裝抽氣風扇及13A動力電插座包括管道及佈線		3	套	
3.4	供應及安裝牆身13A插座(包括管道佈線、插座等配件)		20	位	
3.5	供應及安裝(音樂室)大金2.5匹環保雪種空調		4	臺	
	大金牌定頻淨冷2.5HP-R410 FCRN60AV1藏天花配無線控制				
3.7	供應及安裝電箱,包括電纜及管道布線等配件		1	項	
3.8	供應及安裝課室內排水位(包括PVC排水管預埋地面,開地坑收藏排水管排水位置),排水整體接駁位置抽濕機使用		3	m	
4	裝飾工程				
4.1	新做課室內鋪貼無縫PVC地膠板;包括修補地面及自流平		133	m ²	
4.2	供應及安裝四周牆身輕鋼龍骨架面鋪石膏板		80	m ²	
	>>四周牆身位置安裝竹木纖維吸音板				
4.3	供應及安裝輕鋼龍骨架吊頂面鋪石膏吸音板天花吊頂		133	m ²	
4.4	中間隔音活動屏風(吸音板)		20.8	m ²	
	>>活動屏風推拉間隔門(1000mm x 2600mm高,厚50mm,夾板門(內隔音材料)面貼飾面膠板,共分8只門				
	>>活動屏風推拉間隔門鋼結構承托樑(在2600mm上在橫樑上固定鐵吊碼槽路軌,配吊門滑輪)				
	>>活動屏風推拉間隔門,在墻角邊做明裝收藏間做路軌				
4.5	供應及安裝課室四周木地腳線		47	m	
4.6	供應課室兩面牆身夾板面貼6mm厚玻璃牆身鏡		39	m ²	
4.7	供應及安裝課室鏡子處及窗口佈簾		48	m ²	
4.8	課室鏡子處安裝壓腿舞蹈把桿		15	米	
5	其它				
5.1	所有工程完成後噴除甲醛全屋處理		148	m ²	
5.2	保險(50萬第三責任險)		1	項	
		TOTAL : MOP			

