

中學部物理實驗室 修葺工程項目報價單

空間分類：實驗室，空間位置：I-4-05

Item	Description	Unit Price	QTY	Unit	Amount
	物理室裝飾工程				
1	清拆工程		129	m ²	
	清潔及平整原有(物理室)地面及雜物(包括清走)				
	清拆原有(物理室)冷氣及管道等(包括清走)				
	清拆原有(物理室)學生台、老師台、櫃等雜物(包括清走)				
	清拆原有(備課室)抽風管道，儀器，櫃子等雜物(包括清走)				
	清拆原儲物室與課室間牆身泥頭（包括清走）				
	清拆(物理室)原智慧黑板安裝位置的裝飾木板保留原窗(包括清走)				
2	泥水工程				
2.1	現儲物室與課室間新建牆身加鋼架及窗口砌牆及批蕩		16	m ²	
2.2	儲物室靠外牆位置室內新做防水工程		38	m ²	
2.3	儲物室靠外牆位置牆身貼磁磚到頂部		38	m ²	
2.4	供應及鋪設(物理室及儲物室)地膠		129	m ²	
2.5	供應及安裝(物理室及儲物室)四周牆身瓷磚		43	m ²	
2.6	供應及安裝四周牆身瓷磚頂部腰線收口		56	M	
2.7	供應及安裝牆身四周磚地腳線		56	M	
2.8	重做老師台(泥水升高200mm面貼做飾面)		7	m ²	
2.9	新做(現儲物室與課室間)牆身四周及天花頂部修補打磨油淨味油乳膠漆		185.00	m ²	
3	水電工程				
3.1	供應及安裝(物理室)LED燈盤（300MM*1200MM)包括管道佈線位		30	位	
3.2	供應及安裝(物理室)抽氣風扇及13A動力電插座包括管道及佈線		3	位	
3.3	供應及安裝(物理室)牆身及教師台13A插座管道佈線、插座等配件		25	位	
3.4	供應及安裝物理室大金2.5匹環保雪種空調 大金牌定頻淨冷2.5HP-R410A FCRN60AV1藏天花配無線控制		5	台	
3.5	供應及安裝電箱，包括電纜及管道布線等配件		1	項	
3.6	供應及安裝課室內各供水(包括供水銅管預埋地面，開地坑收藏供水管供水位置)不含水龍頭設備，主供水整體接駁位置本室內範圍(供課室水洗盆使用)		6	m	
3.7	供應及安裝課室內排水位(包括PVC排水管預埋地面，開地坑收藏排水管排水位置)，排水整體接駁位置本室內範圍(供課室水洗盆及抽濕機使用)		20	m	
4	裝飾工程				
4.1	供應及安裝手動捲簾及絲印		22	m ²	
4.2	安裝原本拆除的投影機及銀幕包括管道佈線及所有線材等配件		1	項	
4.3	新做物理室及儲物室木門(包括門套鎖具等配件)		2	套	
4.4	供應及安裝(物理室)落地陶瓷一體式洗手盆		1	套	
5	其他				
5.1	供應及安裝(物理室)所有窗玻璃膜		1	項	
5.2	開門口後玻璃窗尺寸修改工程		1	項	

Item	Description	Unit Price	QTY	Unit	Amount
5.3	拆卸及重新連接學校之廣播和網絡系統		1	項	
5.4	所有工程完成後噴除甲醛全屋處理		129	m ²	
5.5	工程保險費		1	項	
		TOTAL : MOP			